

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU UMOWY
DOTYCZĄCA CZĘŚCI PASYWNEJ ŁĄCZA**

1. Wytyczne dotyczące części pasywnej łączy:

- 1) Doprowadzenie łączy światłowodowych jednomodowych do centrali telefonicznej budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zapolskiej 4 p.28.
- 2) Zakończenie w/w połączenia w szafie S04 na nowej przełącznicy/module do przełącznicy modułowej (do uzgodnienia z Zamawiającym) - złącze E2000 APC zgodnie z przygotowaną przez Wykonawcę i przedstawioną do akceptacji Zamawiającego dokumentacją projektową przyłącza.
- 3) Dostarczenie przez Wykonawcę patchcordów **duplex**: E2000/APC - E2000/APC 2m (2 szt. **duplex**), E2000/APC - LC/**PC** 5m (2 szt. **duplex**), E2000/APC - SC/**PC** 5m (2 szt. **duplex**) niezbędnych do zestawienia połączenia pomiędzy centralą telefoniczną budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zapolskiej 4, a serwerownią zlokalizowaną w budynku przy ul. Świdnickiej 53 na istniejących łączy światłowodowych Zamawiającego.
- 4) Dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej przyłącza zawierającego m.in. pomiary włókien optycznych opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w dokumencie „Pomiary kabli światłowodowych” (<http://cui.wroclaw.pl/index.php/standardy>).