

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU UMOWY
DOTYCZĄCA CZĘŚCI PASYWNEJ ŁĄCZA**

1. Wytyczne dotyczące części pasywnej łącza:
 - 1) Doprowadzenie łącza światłowodowego jednomodowego do pomieszczenia technicznego w budynku Urzędu Miejskiego (Centrum Zarządzania Kryzysowego) przy ul. Strzegomskiej 148 p.**26**.
 - 2) Zakończenie w/w połączenia w szafie **S04** na istniejącej przełącznicy modułowej (należy dołożyć nowy moduł) - złączki E2000/APC zgodnie z przygotowaną przez Wykonawcę i przedstawioną do akceptacji Zamawiającego dokumentacją projektową przyłącza.
 - 3) Dostarczenie przez Wykonawcę patchcordów **duplex**: E2000/APC - E2000/APC 2m (2 szt. **duplex**), E2000/APC - LC/**PC** 5m (2 szt. **duplex**), E2000/APC - SC/**PC** 5m (2 szt. **duplex**) niezbędnych do zestawienia połączenia pomiędzy pomieszczeniem technicznym w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Strzegomskiej 148, a serwerownią zlokalizowaną w budynku przy ul. Strzegomskiej 148 na istniejących łączach światłowodowych Zamawiającego.
 - 4) Dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej przyłącza zawierającego m.in. pomiary włókien optycznych opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w dokumencie „Pomiary kabli światłowodowych” (<http://cui.wroclaw.pl/index.php/standardy>).